УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
Областного казенного учреждения
«Комитет строительства и эксплуатации
автомобильных дорог Курской области»

_____Е.О.Лашкевич

«25» ноября 2019г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»

_____ Н.Н.Ильинов

«___»_____2019г.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОГИБДД ОМВД России
По Медвенскому району
Майор полиции

_____А.И.Погибелев

«____»_____2019г.

«СОГЛАСОВАНО»
Глава
Медвенского района

_____В.В.Катунин

«____»_____2019г.

Директивные сроки
очистки снега и ликвидации гололеда
ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» на дорогах Медвенского района
в зимний период 2019-2020г.г.

№	Наименование дорог	Интенс-ть движения авт-сутки	Миним. ширина полностью очищ. проезжей части, м	Миним. толщина слоя рыхлого снега на пр.части, мм	Доп. толщина уплотн. снега на покрытии, мм	Доп. толщина снега на обочинах	Максим. срок ликвид. гололеда и зим. скользкости, час
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Дорога регионального значения с регулярными автобусными маршрутами**	**1000-3000**					
1	Дьяконово–Суджа-граница с Украиной – 8,251км		10,5	70	20	80	15

Примечание: Срок снегоочистки принимается с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ по выполнению указанных в графах 4-7, а максимальный срок ликвидации зимней скользкости – с момента ее обнаружения до полной ликвидации.

Главный инженер
ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» Н.И.Горелов

Заместитель директора
ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» И.В.Бороденко